

## ПЛАН АДАПТАЦИИ

1. Наименование комплексного центра, ответственное лицо, телефон: бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кагачинского района», Иванова Марина Михайловна. 8(38155) 28-011
2. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Кагачинская адаптивная школа-интернат»
3. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646904, Омская область, г. Кагачинск, ул. Смирнова, д. 19, 8(38155) 26-763, post@kalah-shkola.omskportal.ru
4. Вышестоящая организация: Министерство образования Омской области
5. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644002, Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5, 8(3812) 35-70-00

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Разместить на покрытии пешеходного пути не менее чем за 0,8 м до входа, изменения направления движения. Установить направляющие тактильные полосы на пути следования шириной не менее 0,5 м. Выполнить покрытие пешеходного пути при движении по территории ровным, без зазоров, не создающим вибрацию при движении.	текущий ремонт	ДП-В				III квартал 2023 года
2	Оборудовать парковку для инвалидов. Размер места	текущий ремонт	ДП-В				III квартал 2023 года

<p>Для стоянки автомобиля выполнить 6,0 х 3,6 м. Места парковки обозначить знаками на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте 1,5 м.</p>						<p>Выполнено</p>
<p>3 При входе в здание установить на наружной лестнице основного входа поручни 0,9 и 0,7 м. Поручни перил выполнить непрерывными. Завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м с не травмирующим завершением. Диаметр поручня от 0,04 до 0,06 м округлого сечения. На поручнях перил предусмотреть рельефные предупредительные полосы об окончании перил. Краевые ступени выделить контрастным цветом или фактурой. Ширину входной</p>	<p>текущий ремонт</p>	<p>ДП-В</p>				

	Лестницы выполнить не менее 1,2 м						
4	Завершающие горизонтальные поручня выполнить длиной марша пандуса на 0,3 м с не травмирующим завершением. Поручни применить округлого сечения диаметром 0,04-0,06 м. На верхней или боковой, внешней по отношению перил пандуса предусмотреть предупредительные полосы об окончании перил. Выделить контрастным цветом поручни и колесоотбойные устройства.	текущий ремонт	ДП-В				Выполнено
5	Установить водоотвод над входной площадкой	текущий ремонт	ДП-В				Выполнено
6	В полотнах наружных дверей предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным ударопрочным материалом, нижнюю часть которых расположить в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола.	текущий ремонт	ДП-В				Выполнено

<p>На входной двери предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути</p>						<p>Выполнено</p>
<p>7 Демонтаж порога тамбура, либо довести высоту порога до 0,014 м. Предусмотреть яркую контрастную маркировку на двери высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути</p>	<p>текущий ремонт</p>	<p>ДП-В</p>				<p>Выполнено</p>
<p>8 Демонтаж порога в коридоре, либо довести высоту порога до 0,014 м. Обустроить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными указателями, либо</p>	<p>текущий ремонт</p>	<p>ДП-В</p>				<p>Выполнено</p>

9	<p>окрасить поверхность в контрастный цвет.</p> <p>Поручни перил выполнить непрерывными по всей длине. Завершающую часть поручня выполнить длиной марша лестницы на 0,3 м, имеющего не травмирующее завершение. Со стороны стены лестничного марша расположить поручни на высоте 0,9 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной выполнить не менее 0,045 м. Поручни перил выполнить округлого сечения диаметром 0,04-0,06 м. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, выполнить с бортиками</p>	текущий ремонт	ДП-В				Выполнено
---	--	----------------	------	--	--	--	-----------

<p>высотой не менее 0,02 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Поверхность ступеней выполнить с антискользящим покрытием, шероховатым. Ширину поступи выполнить от 0,035 до 0,4 м, высоту подступенка от 0,12 до 0,15 м.</p>						<p>Выполнено</p>
<p>10 Приобрести лестничный гусеничный подъемник</p>	<p>индивидуальное решение с техническим средством реабилитации</p>	<p>ДП-В</p>				<p>Выполнено</p>
<p>11 Дверные проемы на пути движения выполнить шириной не менее 0,9 м. При двустворчатых дверях одну рабочую створку выполнить шириной, требуемой для однопольных дверей (не менее 0,9 м).</p>	<p>текущий ремонт</p>	<p>ДП-В</p>				<p>Выполнено</p>
<p>12 На лестничном марше эвакуационной лестницы установить поручни. Расстояние в свету между поручнем и стеной выполнить не менее 0,045 м. Поручни перил</p>	<p>текущий ремонт</p>	<p>ДП-В</p>				<p>Выполнено</p>

	<p>выполнить округлого сечения диаметром 0,04-0,06 м. Завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиной марша лестницы на 0,3 м с не травмирующим завершением.</p> <p>Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационной лестницы окрасить в контрастный цвет или предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.</p>					<p>Выполнено</p>
13	<p>Для учащихся с нарушением психического развития ученические места обустроить с расстоянием между рядами столов – не менее 0,6 м; между столами в ряду – не</p>	<p>текущий ремонт</p>	<p>ДП-В</p>			<p>Выполнено</p>

<p>менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов – не менее 0,7 м; между рядами столов и стеной с оконными проемами – не менее 0,5 м.</p> <p>Оборудовать учебнические места для инвалидов с нарушением ОДА, инвалидов-колясочников.</p> <p>Довести ширину прохода между рядами столов для учащихся,</p> <p>передвигающихся на креслах-колясках и опорах не менее 0,9 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов – не менее 1,0 м; расстояние между столами в ряду – не менее 0,85 м.</p> <p>Места для учащихся.</p> <p>Передвигающихся на креслах-колясках выделить в ряду у дверного проема.</p> <p>В зоне специальных учебных мест для учащихся с нарушением ОДА предусмотреть дополнительное пространство для</p>					
---	--	--	--	--	--




<p>хранения индивидуальных средств реабилитации при передвижении, личных индивидуальных средств компенсации. Вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне учебного помещения предусмотреть опорный поручень на высоте 0,5 и 0,7 м в помещениях начальных классов: 0,7 и 0,9 м – остального контингента учащихся.</p> <p>Довести ширину дверного проема до 0,9 м. Высоту порогов довести до 0,014 м.</p>						<p>Выполнено</p>
<p>14 Ширину дверного проема в физкультурном зале, в столовой довести до 0,9 м. Демонтаж порогов в столовой, физкультурном зале, либо довести высоту порогов до 0,014 м.</p> <p>В обеденном зале предусмотреть непроходимую зону, оборудование которой должно учитываться возможностью пользования детьми на креслах-колясках. Стулья для</p>	<p>текущий ремонт</p>	<p>ДП-В</p>				

	инвалидов-колясочников закрепить стационарно.							
15	На первом этаже обустроить туалетную комнату для инвалида-колясочника: установить откидные опорные поручни у унитаза, предусмотреть место для кресла-коляски рядом с унитазом. Применить унитазы, имеющие опору для спины. Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации, обеспечить связь с дежурным. Ширину дверных проемов туалетной комнаты выполнить не менее 0,9 м. Демонтаж порогов, либо довести высоту порогов до 0,014 м. Выключатели расположить на высоте не более 0,8 м от пола.	текущий ремонт	ДП-В					выполнено
16	Установить вспомогательные аудиосистемы с индукционными контурами	текущий ремонт	ДП-В					IV квартал 2023 года
17	Установить информационные	текущий ремонт	ДП-В					IV квартал 2022 года

<p>указатели о путях эвакуации. Информационные указатели размещать на лестничных площадках</p>						
--	--	--	--	--	--	--

Директор



Н.В. Козипка

«27» сентября 2019 года